

Сравнивая Техзадание, утвержденное ГКУ "ИС района Ясенево", на производство работ по благоустройству дворовых территорий и само проведение работ на территории нашего района, можно обнаружить, что все работы проводятся с нарушением технологического процесса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное благоустройство дворовых территорий района Ясенево

 п/п

 Показатель

 Задание на выполнение работ

 1

 Адресный перечень объектов

Техническое задание на комплексное благоустройство дворовых территорий

Автор: Admin2
28.06.2012 18:53

Адресный перечень указан в приложениях № 2-11 к настоящему Техническому заданию

2

Условия выполнения работ

Цель выполнения работ – благоустройство дворовых территорий района, жизни и досуга жи

Виды выполняемых работ:

- расширение проезжей части (согласно приложению к техническому заданию № 2);
- ремонт дорожно-тропиночной сети (согласно приложению к техническому заданию №
- устройство тротуаров (согласно приложению к техническому заданию № 4);
- дооснащение детских площадок МАФ (согласно приложению к техническому заданию
- дооснащение тренажерами и спортивными МАФ (согласно приложению к техническому
- поставка цветочных вазонов (согласно приложению к техническому заданию № 7);
- устройство резинового покрытия на детских площадках (согласно приложению к техн

Техническое задание на комплексное благоустройство дворовых территорий

Автор: Admin2
28.06.2012 18:53

- устройство ограждений детских площадок (согласно приложению к техническому заданию № 3)

- ремонт площадки для выгула собак (согласно приложению к техническому заданию № 3)

- устройство спортивных площадок для workout (согласно приложению к техническому заданию № 3)

3

Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, сертификаты на работы)

Работы в соответствии с ГОСТ, СНиП, техническими регламентами, сертификатами на материалы и работы

Качество работ в соответствии с ГОСТ, СНиП, техническими регламентами, сертификатами на материалы и работы

4

Сроки исполнения контракта

С момента подписания контракта в соответствии с планом выполнения работ (Приложение № 4)

5

Техническое задание на комплексное благоустройство дворовых территорий

Автор: Admin2
28.06.2012 18:53

Прочие условия исполнения контракта

Работы выполняются в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием, см

Взаимодействие государственного заказчика и Исполнителя регламентируется государственным

При открытии и сдачи объектов обязательное проведение фотофиксации объекта не менее чем

Требования по гарантии качества работ и материалов все работы и материалы согласно зако

Приложение № 2

к техническому заданию

РАСШИРЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

1. Сроки выполнения работ по расширению проезжей части: с момента заключения государственного контракта по 15 октября 2012 г.

2. При расширении проезжей части необходимо выполнить:

- разборку бортовых камней;
- разборку грунта и перевозку
- устройство основания глубиной до 24 см.;
- устройство выравнивающих слоев (песок не менее 10 см, щебень не менее 6 см);
- устройство асфальтобетонного покрытия 2 слоя по 4 см;
- устройство бортовых камней БР 100.30.15 м Бортовые камни следует устанавливать на бетонном основании с укреплением бетоном и последующей присыпкой грунтом. Борт должен сохранять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

При выполнении работ должны использоваться высококачественные материалы:

- горячая крупнозернистая асфальтобетонная дорожная смесь тип I;
- горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь марка II тип B;
- песок должен иметь сертификат качества фракции 0,1-0,2.
- щебень из естественного камня для дорожных работ марка 600-400, фр. 20-40 мм.
- после выполнения работ подрядчик обязан провести уборку территории;

3. Требования по выполнению работ согласно действующих норм и правил, СНиП IV –I

-82, СНиП

III

- 10-75, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП

III

-4-80, СНиП 12-04-2002, и ГОСТ 23735-79, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 3344-83, ВСН 14-95, ВСН 60-97, ВСН 24-28, СНиП 3-4-80

4. Общие требования к выполнению работ:

Работы по расширению проезжей части должны выполняться с использованием материалов, имеющих соответствие с ГОСТом или иметь сертификат качества:

- асфальт согласно ГОСТ 91.28-97;

- битумная эмульсия согласно Р 52128-2003;
- щебень согласно ГОСТ 8267-93;
- песок на фильтрацию должен иметь сертификат качества.

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей и установить информационный стенд со сроками выполнения работ.

Обеспечивать в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту. Своевременный сбор и вывоз мусора (в том числе асфальтовый скол) при проведении и после окончания работ. Вертикальная планировка покрытий должна обеспечивать сток поверхностных вод, не допускать скопление и стояние воды на дорожках. Работы должны производиться в соответствии с Техническими требованиями на проведение дорожных покрытий.

Во время выполнения работ рабочих необходимо обеспечить спецодеждой с логотипом подрядчика

.

5. Требования по гарантии качества работ и материалов: предоставление гарантий в полном объеме на все работы и материалы в течение 5 лет с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2.

Приложение № 3

к техническому заданию

РЕМОНТ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

1. Сроки выполнения работ по ремонту дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия с установкой садового бортового камня с момента заключения государственного контракта
15 октября 2012 г.

2. При ремонте дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия с установкой садового бортового камня необходимо выполнить:

- разработку грунта с погрузкой на автомобили самосвалы;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 7 см;
- устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей не менее 3 см;
- уплотнение асфальтобетонного покрытия;
- устройство основания для установки садового бортового камня;
- установку борта БР 60.20.8
- после выполнения работ произвести уборку и вывоз мусора (за счет средств подрядчика).

3. Требования по выполнению сопутствующих работ согласно действующих норм и

правил, СНиП
10-75, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП
III
-4-80, СНиП 12-04-2002, и ГОСТ 23735-79, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 3344-83, ВСН 14-95,
ВСН 60-97, ВСН 24-28,
СНиП 3-4-80

IV –II-82, СНиП III-

4. Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием высококачественных материалов, ширина дорожки 1,5 м.

При укладке пешеходных дорожек.

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь марка I тип Б, битумы нефтяные дорожные жидкие, марка МГ, СГ, бетонная смесь БСГ, тяжелый бетон на гранитном щебне марки В 15, раствор цементный марки М 100.

5. Общие требования к выполнению работ:

Работы по устройству пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия с установкой садового бортового камня должны выполняться с использованием материалов, имеющих соответствие с ГОСТом или иметь сертификат качества. Покрытие должно соответствовать требованиям норм ровности, быть прочным. Садовый бортовой камень не должен быть занижен, иметь сколы. Вертикальная планировка покрытий должна обеспечивать сток поверхностных вод, не допускать скопление и стояние воды на дорожках. Работы должны производиться в соответствии с Техническими требованиями на проведение дорожных покрытий.

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей и установить информационный стенд со сроками выполнения работ.

Обеспечивать в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту, своевремен

ный сбор и вывоз мусора при проведении и после окончания работ.

Во время выполнения работ рабочих необходимо обеспечить спецодеждой с логотипом подрядчика

.

6. Требования по гарантии качества работ и материалов: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы

—

5

года

с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2.

Приложение № 4

к техническому заданию

Устройство тротуаров

1. Сроки выполнения работ по устройству тротуаров: с момента заключения государственного контракта
15 октября 2012 г.

по

2. При расширении проезжей части необходимо выполнить:

- устройство основания глубиной до 24 см.;

- устройство выравнивающих слоев (песок не менее 10 см, щебень не менее 6 см);

- устройство асфальтобетонного покрытия 2 слоя по 4 см;
- устройство бортовых камней БР 100.30.15 м Бортовые камни следует устанавливать на бетонном основании с укреплением бетоном и последующей присыпкой грунтом. Борт должен сохранять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

При выполнении работ должны использоваться высококачественные материалы:

- горячая крупнозернистая асфальтобетонная дорожная смесь тип I;
- горячая мелкозернистая асфальтобетонная дорожная смесь марка II тип В;
- песок должен иметь сертификат качества фракции 0,1-0,2.
- щебень из натурального камня для дорожных работ марка 600-400, фр. 20-40 мм.
- после выполнения работ подрядчик обязан провести уборку территории;

3. Требования по выполнению работ согласно действующих норм и правил, СНиП IV – I

-82, СНиП

III

- 10-75, СНиП 2.05.02-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП

III

-4-80, СНиП 12-04-2002, и ГОСТ 23735-79, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ 3344-83, ВСН 14-95, ВСН 60-97, ВСН 24-28, СНиП 3-4-80

4. Общие требования к выполнению работ:

Работы по устройству тротуаров должны выполняться с использованием материалов, имеющих соответствие с ГОСТом или иметь сертификат качества:

- асфальт согласно ГОСТ 91.28-97;
- битумная эмульсия согласно Р 52128-2003;
- щебень согласно ГОСТ 8267-93;
- песок на фильтрацию должен иметь сертификат качества.

Перед началом производства работ Подрядчику необходимо проинформировать жителей и установить информационный стенд со сроками выполнения работ.

Обеспечивать в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту. Своевременный сбор и вывоз мусора (в том числе асфальтовый скол) при проведении и после окончания работ. Вертикальная планировка покрытий должна обеспечивать сток поверхностных вод, не допускать скопление и стояние воды на дорожках. Работы должны производиться в соответствии с Техническими требованиями на проведение дорожных покрытий.

Во время выполнения работ рабочих необходимо обеспечить спецодеждой с логотипом подрядчика

.

5. Требования по гарантии качества работ и материалов: предоставление гарантий в полном объеме на все работы и материалы в течение 5 лет с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2.